

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和06年11月29日

計画の名称	おんせん県おおいたの下水道 第3期雨水・地震津波対策（防災・安全）（重点計画）														
計画の期間	令和07年度 ～ 令和11年度（5年間）											重点配分対象の該当	○		
交付対象	別府市,中津市,佐伯市,臼杵市,津久見市,豊後高田市,杵築市,宇佐市,日出町														
計画の目標	大分県内各市町村において、豪雨による市街地の浸水防止対策、地震・津波対策を行うことで安心・安全な県土づくりを目指す。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		6,442	A	6,442	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R7	R9	R11
1	下水道整備進捗率を25%から27%に向上させる。			
	下水道による浸水対策整備率の向上	25%	26%	27%
	浸水対策済み面積(ha)／浸水対策対象面積(ha)			
2	下水道整備進捗率を41%から59%に向上させる。			
	耐震化率の向上	41%	55%	59%
	耐震化を実施（工事着手）している処理場・ポンプ場（箇所）／全ての処理場・ポンプ場（箇所）			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	別府市	直接	別府市	—	—	（浸水）雨水管理総合計 画策定	雨水管理総合計画策定	別府市	■	■	■	■		60		—	
		内水浸水リスクマネジメント推進事業																		
	A07-002	下水道	一般	別府市	直接	別府市	終末処 理場	改築	（地震・津波）別府市終 末処理場耐震・耐津波対 策	耐震・耐津波対策	別府市	■	■	■	■	■	155		—	
		通常の下水道事業																		
	A07-003	下水道	一般	別府市	直接	別府市	ポンプ 場	改築	（地震・津波）別府市中 継ポンプ場耐震・耐津波 対策	耐震・耐津波対策	別府市				■	■	■	300		—
		通常の下水道事業																		
	A07-004	下水道	一般	中津市	直接	中津市	ポンプ 場	新設	（浸水）角木雨水ポンプ 場新設	排水能力 9.0m3/s	中津市	■	■					40		—
		通常の下水道事業																		
A07-005	下水道	一般	中津市	直接	中津市	管渠（ 雨水）	新設	（浸水）上宮永雨水幹線 整備	2,600×1,500 L=850m	中津市	■	■	■	■			189		—	
	通常の下水道事業																			
A07-006	下水道	一般	中津市	直接	中津市	管渠（ 雨水）	新設	（浸水）上宮永第1雨水幹 線整備	1,700×900 L=100m	中津市					■	■	80		—	
	通常の下水道事業																			

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-007	下水道	一般	中津市	直接	中津市	管渠（ 雨水）	新設	（浸水）雨水貯留施設整備	公園地・下宮永排水区	中津市	■					40		－
		通常の下水道事業																	
	A07-008	下水道	一般	中津市	直接	中津市	－	－	（浸水）内水浸水想定区域図作成	内水浸水想定区域図作成	中津市	■					20		－
		内水浸水リスクマネジメント推進事業																	
	A07-009	下水道	一般	中津市	直接	中津市	終末処 理場	改築	（地震・津波）中津終末 処理場耐震・耐津波対策	耐震・耐津波対策工事	中津市	■	■	■	■	■	760		－
		通常の下水道事業																	
	A07-010	下水道	一般	佐伯市	直接	佐伯市	管渠（ 雨水）	新設	（浸水）駅前排水区雨水 路整備	□0.5×0.5～□1.0×1.0 L= 1,000m	佐伯市	■	■	■	■	■	155		－
		通常の下水道事業																	
	A07-011	下水道	一般	佐伯市	直接	佐伯市	管渠（ 雨水）	新設	（浸水）中央排水区雨水 路整備	□0.5×0.5～□1.0×1.0 L= 500m	佐伯市		■	■	■	■	115		－
		通常の下水道事業																	
A07-012	下水道	一般	佐伯市	直接	佐伯市	管渠（ 雨水）	新設	（浸水）女島排水区雨水 路整備	□0.5×0.5～□1.0×1.0 L= 500m	佐伯市		■	■	■	■	115		－	
	通常の下水道事業																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-013	下水道	一般	佐伯市	直接	佐伯市	管渠（ 雨水）	新設	（浸水）百々谷川排水区 雨水路整備	□0.4×0.4～□1.2×0.8 L=330m	佐伯市	■					180		—
		通常の下水道事業																	
	A07-014	下水道	一般	佐伯市	直接	佐伯市	—	—	（浸水）雨水管理総合計 画策定	雨水管理総合計画策定	佐伯市	■					16		—
		内水浸水リスクマネジメント推進事業																	
	A07-015	下水道	一般	佐伯市	直接	佐伯市	終末処 理場	改築	（地震・津波）佐伯終末 処理場耐震・耐津波対策	耐震・耐津波対策工事	佐伯市		■	■	■	■	400		策定済
		下水道総合地震対策事業																	
	A07-016	下水道	一般	佐伯市	直接	佐伯市	管渠（ 污水）	改築	（地震・津波）佐伯処理 区管路施設耐震対策	耐震対策工事	佐伯市			■	■	■	300		策定済
		下水道総合地震対策事業																	
	A07-017	下水道	一般	佐伯市	直接	佐伯市	終末処 理場	改築	（地震・津波）鶴見浄化 センター耐震・耐津波対 策	耐震・耐津波対策工事	佐伯市	■	■	■	■	■	150		策定済
		下水道総合地震対策事業																	
	A07-018	下水道	一般	臼杵市	直接	臼杵市	管渠（ 雨水）	新設	（浸水）丸尾川排水区雨 水整備	φ1,100mm、L=654m	臼杵市	■	■				616		—
		通常の下水道事業																	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-019	下水道	一般	白杵市	直接	白杵市	管渠（ 雨水）	新設	（浸水）末広排水区雨水 整備	□1,700×1,100～1,700×1,700 L=29.0m	白杵市	■					110		—
		通常の下水道事業																	
		A07-020	下水道	一般	白杵市	直接	白杵市	管渠（ 雨水）	新設	（浸水）門前排水区雨水 整備	U400×700～1400×1400 L=600m	白杵市			■	■		197	
	通常の下水道事業																		
	A07-021		下水道	一般	白杵市	直接	白杵市	終末処 理場	改築	（地震・津波）白杵終末 処理場耐震・耐津波対策	電気・機械設備耐水化工事	白杵市	■	■	■	■	■	570	
		通常の下水道事業																	
		A07-022	下水道	一般	白杵市	直接	白杵市	—	—	（浸水）雨水管理総合計 画策定	雨水管理総合計画策定	白杵市	■					10	
	内水浸水リスクマネジメント推進事業																		
	A07-023		下水道	一般	津久見市	直接	津久見市	終末処 理場	改築	（地震・津波）津久見終 末処理場耐震・耐津波対 策	耐震・耐津波対策工事	津久見市	■	■	■	■		456	
		通常の下水道事業																	
		A07-024	下水道	一般	豊後高田 市	直接	豊後高田市	管渠（ 雨水）	改築	（浸水）小ノ瀬地区雨水 対策耐水化計画策定	計画策定（耐水化）	豊後高田市					■	45	
	通常の下水道事業																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-025	下水道	一般	豊後高田 市	直接	豊後高田市	—	—	（浸水）内水浸水想定区 域図作成	内水浸水想定区域図作成	豊後高田市	■					15	—	
		内水浸水リスクマネジメント推進事業																	
	A07-026	下水道	一般	豊後高田 市	直接	豊後高田市	終末処 理場	改築	（地震・津波）香々地浄 化センター耐震・耐津波 対策	非常用電源設置工事	豊後高田市	■	■				100	—	
		通常の下水道事業																	
	A07-027	下水道	一般	杵築市	直接	杵築市	終末処 理場	改築	（地震・津波）杵築終末 処理場耐津波対策	耐津波対策工事	杵築市			■	■	■	78	—	
		通常の下水道事業																	
	A07-028	下水道	一般	杵築市	直接	杵築市	ポンプ 場	改築	（地震・津波）雨水ポン プ場耐津波対策	耐津波対策工事	杵築市			■	■		18	—	
		通常の下水道事業																	
	A07-029	下水道	一般	宇佐市	直接	宇佐市	管渠（ 雨水）	新設	（浸水）閘第 1 排水区雨 水整備	□1.5×0.8 L=178m	宇佐市	■	■	■	■		200	—	
		通常の下水道事業																	
	A07-030	下水道	一般	宇佐市	直接	宇佐市	管渠（ 雨水）	新設	（浸水）川の上地区雨水 整備	□0.8×0.8 L=200m	宇佐市				■	■	20	—	
		通常の下水道事業																	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-031	下水道	一般	宇佐市	直接	宇佐市	管渠（ 雨水）	新設	（浸水）小峰地区雨水整備	□2.0×1.0 L=200m	宇佐市				■	■	20		—
		通常の下水道事業																	
		A07-032	下水道	一般	宇佐市	直接	宇佐市	—	—	（浸水）雨水管理総合計画策定	計画策定	宇佐市				■	■	20	
	内水浸水リスクマネジメント推進事業																		
	A07-033		下水道	一般	日出町	直接	日出町	終末処理場	改築	（地震・津波）日出浄化センター耐震・耐津波対策	耐震・耐津波対策工事	日出町	■	■				44	
		通常の下水道事業																	
		A07-034	下水道	一般	日出町	直接	日出町	管渠（ 雨水）	新設	（浸水）日出7号雨水幹線整備	φ1000 推進等 L=80m	日出町	■	■	■	■	■	220	
	通常の下水道事業																		
	A07-035		下水道	一般	日出町	直接	日出町	管渠（ 雨水）	新設	（浸水）藤原2号雨水幹線整備	U1.9×1.1 開渠等 L=470m	日出町	■	■	■	■	■	200	
		通常の下水道事業																	
		A07-036	下水道	一般	日出町	直接	日出町	—	—	（浸水）内水浸水想定区域図作成	内水浸水想定区域図作成	日出町	■	■				67	
	内水浸水リスクマネジメント推進事業																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-037	下水道	一般	日出町	直接	日出町	－	－	（浸水）雨水管理総合計 画策定	雨水管理総合計画策定	日出町	■	■				18		－
		内水浸水リスクマネジメント推進事業																	
	A07-038	下水道	一般	別府市	直接	別府市	管渠（ 污水）	改築	（地震・津波）別府処理 区耐震対策	管渠耐震化	別府市	■	■	■	■	■	343		－
		下水道総合地震対策事業																	
											小計						6,442		
												合計						6,442	

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R07				
配分額 (a)	0				
計画別流用増△減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	0				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	0				
翌年度繰越額 (f)	0				
うち未契約繰越額(g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					