

大分県工事監督基準表

改正

| 種別   | 工種       | 細別         | 仕様書等の番号            | 監督のポイント                                           | 確認方法       | 確認時期        |
|------|----------|------------|--------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------|
| 水門・堰 | 本体構造物    | 施工状況       | 第1編<br>3-3、3-6、3-7 | 1. 土質の状況、変化位置                                     | 段階確認       | 土(岩)質の変化した時 |
|      |          | コンクリート・鉄筋  |                    | 2. 基礎地盤の地耐力                                       |            | 床堀完了時       |
|      |          | 出来形        | 第6編<br>4-6、5-6     | ・コンクリート欄を参照                                       |            | 鉄筋組立完了時     |
|      |          | 施工状況       |                    | 1. 基準高、幅、延長、高さ(取り上げ線)                             | 確認         | 埋戻し前        |
|      | 扉体及び開閉装置 | 材料・仮組立     | 第10編<br>4-5        | 2. 一次、二次コンの付着(チッピング)、埋設鋼構造物周辺の付着・水密性              |            | 施工中         |
|      |          | 水密、耐圧、動作確認 |                    | 1. 品質、規格、寸法(鋼橋欄を参照)                               | 段階確認(中間検査) | 仮組立時        |
|      |          |            |                    | 2. 添接部、取合せ部(鋼橋-溶接欄を参照)                            |            |             |
|      | 扉体及び開閉装置 |            |                    | 1. 扉体等の水密、耐圧の確認                                   | 段階確認       | 仮組立時        |
|      |          |            |                    | 2. 機械装置の動作を確認                                     |            |             |
|      | 水門塗装     | 品質・施工      | 第6編<br>4-3-10      | 2. 導水管及びフロート管への入水等により、設定水位において自動装置の作動及び可動堰等の動作を確認 | 段階確認       | 施工中         |
|      | 水門塗装     | 品質・施工      | 第6編<br>4-3-10      | ・工場塗装欄を参照                                         | 確認         | 〃           |

現行

| 種別   | 工種       | 細別        | 仕様書等の番号            | 監督のポイント                              | 確認方法       | 確認時期        |
|------|----------|-----------|--------------------|--------------------------------------|------------|-------------|
| 水門・堰 | 本体構造物    | 施工状況      | 第1編<br>3-3、3-6、3-7 | 1. 土質の状況、変化位置                        | 段階確認       | 土(岩)質の変化した時 |
|      |          | コンクリート・鉄筋 |                    | 2. 基礎地盤の地耐力                          |            | 床堀完了時       |
|      |          | 出来形       | 第6編<br>4-6、5-6     | ・コンクリート欄を参照                          |            | 鉄筋組立完了時     |
|      |          | 施工状況      |                    | 1. 基準高、幅、延長、高さ(取り上げ線)                | 確認         | 埋戻し前        |
|      | 扉体及び開閉装置 |           |                    | 2. 一次、二次コンの付着(チッピング)、埋設鋼構造物周辺の付着・水密性 |            | 施工中         |
|      |          |           |                    | 1. 品質、規格、寸法(鋼橋欄を参照)                  | 段階確認(中間検査) | 仮組立時        |
|      |          | 材料・仮組立    | 第10編<br>4-5        | 2. 添接部、取合せ部(鋼橋-溶接欄を参照)               |            |             |
|      | 水門塗装     | 品質・施工     | 第6編<br>4-3-10      | ・工場塗装欄を参照                            | 確認         | 〃           |